

Комплектация проекта

D-09 GOREC

(стоимость отправки комплекта)

площадь 1 этажа внутренняя S=	129	м2	Объем 1 этаж V=	375,00	м3
площадь 2 этажа внутренняя S=	126	м2	Объем 2 этаж V=	321,00	м3
площадь террас, балконов, S=	69	м2			м3
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	324	м2	Общий объем V=	696,00	м3

Толщина стен мм **200** **мм** **Контрольна товщина стіни = 200**

Наименование блоков	Материалы	Розміри (мм)			Колич	Един. измер	Выполнить ? (yes)	Объем м3	10,5	
		Д	В	Ш						€
А) ЭЛЕМЕНТЫ ДОМА ДЕРЕВЯННЫЕ										
Стены	mur or peripheric mur	клееный брус	170	200	1	к-т	yes	104,000	54422	
Обвязка	Premier soutien	брус обвязка клееный брус	170	200		к-т			0	
Балки перекрытия	solives	брус-балка перекр	4280	180	65	14	шт	yes	0,701	185
		брус-балка перекр	3980	180	65	14	шт	yes	0,652	172
		брус-балка перекр	3360	180	65	18	шт	yes	0,708	187
		брус-балка перекр	3280	180	65	14	шт	yes	0,537	142
		брус-балка перекр 2 этажа	6000	180	65	40	шт	yes	2,808	742
Стропильная система	solives toiture	брус-стропила	6000	180	65	38	шт	yes	2,668	705
		брус-затяжка	5800	180	65	22	шт	yes	1,493	395
		брус-стропила	5300	180	65	24	шт	yes	1,488	393
		брус-стропила	3700	180	65	50	шт	yes	2,165	572
		брус-стропила	3100	180	65	20	шт	yes	0,725	192
		брус-диагональ КЛЕЕН	7800	200	90	2	шт	yes	0,281	147
Подкровельная оббивка	lambris de toiture ou OSB latte a panne planches support goutiere	доска 25 мм	25			333	м2	no	8,325	0
		рейка лата і контрлата	50	40		1332	м.пог	no	2,664	0
		ветровая доска	212	40		26	м.пог	no	0,221	0
Террасные полы (2-й этаж)	planches de sol 33-35mm solives de sol solives de sol	доска палубная	25			76	м2	no	1,900	0
		брус лага террасы					шт		0,000	0
		брус лага террасы					шт		0,000	0
Полы 1 этажа внутренние	solives de sol	брус-лага підлоги	4080	150	65	16	шт	no	0,000	0
		брус-лага підлоги	3780	150	65	20	шт	no	0,000	0
		брус-лага підлоги	3160	150	65	23	шт	no	0,000	0
		брус-лага підлоги	3080	150	65	14	шт	no	0,000	0
		брус-лага підлоги	2100	150	65	16	шт	no	0,000	0
		брус-лага підлоги	1560	150	65	8	шт	no	0,000	0

		брус-лага підлоги	1300	150	65	8	шт	no	0,000	0
	planches de sol 33-35mm	доска хвоя шпунт		35		143	м2	no	5,005	0
Полы 2 этажа	planches de sol 33-35mm	доска хвоя шпунт		35		133	м2	no	4,655	0
БИО-защита констр.		обязательно !				1		no		
Подшивка потолок 1 этажа и террас	lambris	вагонка		15		133	м2	no	1,995	0
Перегородки 1-го этажа	lambris	сайдинг 24 мм		24	170		м2	no	0,000	0
		вагонка 15 мм		15			м2	no	0,000	0
Перегородки 2-го этажа	lambris	брусок 50x70 мм	3000	50	70	0	шт	no	0,000	0
		сайдинг 24 мм		24	170		м2	no	0,000	0
Брусок вирівнююч	latte	вагонка 15 мм		15			м2	no	0,000	0
		каркас -брусок 50x70 мм	3000	50	70	0	шт	no	0,000	0
Подшивка стропил или потолка 2 этажа	lambris 15mm	брусок 40x50 мм		50	40	0	м.пог	xxx	0,000	0
Перила и столбы		вагонка		15		333	м2	no	4,995	0
		брус-столб террас					шт		0,000	0
Оконные и дверные обсадные коробки	bordures de fenetres	брус-столб террас	3000	150	150	20	шт	no	0,000	0
		доска		140	35	1	к-т	no		0
Мансардные окна	Roof windows	деревянные					шт			0
Оконные и балконные блоки 60,79 MKD	fenetres	дерев.стеклопакет цвет :неокрашенн.	347 €	1500	1000	4	шт	no		0
			338 €	1745	800	2	шт	no		0
			301 €	1500	800	4	шт	no		0
			433 €	1400	1600	5	шт	no		0
			721 €	2400	1800	3	шт	no		0
			880 €	2400	2400	4	шт	no		0
Дверные блоки	portes	деревянные, массив				9	шт	no		0
Лестница простая	escalier	хвоя				1	к-т	no		0
Нагеля під Ф=32 мм	entretoises madriers	рейка 23 мм	280	23	23	3432	шт	yes		907
Плинтус	plyntes	хвоя		40		609	м.пог	no		0
Окончания окон	tablette plyntes decoration fenetre plyntes de fenetres	подоконники		35		1	к-т	no		0
		наличник		120	20	1	к-т	no		0
		откосная доска		130	20	1	к-т	no		0
Окончания дверей	plyntes decoration portes plyntes de portes	наличник		120	20	1	к-т	no		0
		откосная доска		130	20	1	к-т	no		0
Б) МАТЕРИАЛЫ, ДОПОЛНЯЮЩИЕ КОМПЛЕКТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (элементы крепления, упаковка и т.п.)										
Пленка упак. палет		пленка				1	к-т	yes		438

Лента + скобы стягивающ.палет	лента+скобы	1	к-т	yes	47	
Материалы на изг.лесов (доска и стойки)		5,92	м3		0	
В) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ И ДОВОДКЕ КОМПЛЕКТА						
Отверстия под электр	отверстия	1	стояк		0	
Транспортування, розгрузка комплекту на місці - по факту оплачує отримувач грузу)						
ОБЩАЯ ЦЕНА И ОБЪЕМ ОТПРАВЛЯЕМОГО КОМПЛЕКТА (САМОВЫВОЗ с ЗАВОДА) =					147,985 м3	59646 €
Стоимость работ по монтажу вышеуказанного комплекта на месте строительства (по отдельному перечню)						
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ОТПРАВКИ КОМПЛЕКТА					59646 €	